

评价报告

报告编号 AHHH 评字 2024050667

第 1 页 共 5 页

委托方 安徽华业香料股份有限公司

项目名称 安徽华业香料股份有限公司废水在线监测仪器比对监测

委托方地址 安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号

检测类别 委托检测

安徽海恒检测技术有限公司

2024 年 5 月 23 日

检测专用章

一、任务来源

受安徽华业香料股份有限公司的委托,于2024年5月17日对安徽华业香料股份有限公司废水在线监测仪器比对监测。

二、检测方案

类别	检测点位	检测项目	检测频次 (点、次、天)
废水	污水处理站废水排口	化学需氧量、氨氮	1*3*1
		pH 值	1*1*1

三、检测分析方法、仪器及检出限

实验类别	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	检出限
手工监测	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 (HHXC-086)	--
在线监测	pH 值	电极法	A10PR-SA1 (上海阿浦诺)	--
手工监测	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
在线监测	化学需氧量	重铬酸钾法	HK2007A 型 COD _{Cr} 全自动 在线分析仪(南京鸿恺环保 科技有限公司)	--
手工监测	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试 剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光 度计 (HHFX-086)	0.025mg/L
在线监测	氨氮	水杨酸钠分光光度法	BS-NH3-N 型 氨氮水质在 线自动分析仪(安徽省碧水 电子技术有限公司)	--

备注: "--"表示无检出限。

四、检测依据

- 《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
- 《水污染源在线监测系统 (COD_{Cr}、NH₃-N 等) 运行技术规范》(HJ355-2019)
- 《水污染源在线监测系统 (COD_{Cr}、NH₃-N 等) 运行技术规范》(HJ356-2019)

五、技术指标

水污染源在线监测仪器运行技术指标。

项目名称	技术要求		
化学需氧量 (COD _{Cr})	准确度	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	±10%
	实际水样比对	实际水样 COD _{Cr} < 30 mg/L (用浓度为 20~25 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±5 mg/L
		30 mg/L ≤ 实际水样 COD _{Cr} < 60 mg/L	±30%
		60 mg/L ≤ 实际水样 COD _{Cr} < 100 mg/L	±20%
		实际水样 COD _{Cr} ≥ 100 mg/L	±15%
氨氮	准确度	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	±10%
	实际水样比对	实际水样氨氮 < 2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±0.3 mg/L
		实际水样氨氮 ≥ 2 mg/L	±15%
pH 值	实际水样比对		±0.5

六、质量保证及质量控制

- 1、参加检测的技术人员，均持有上岗证书。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。
- 3、样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- 4、现场采样和检测均在生产设备和环保设施正常运行情况下进行。
- 5、现场携带全程序空白样、采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控测定等措施对检测全过程进行质量控制。
- 6、现场采样及检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。
- 7、检测结果和检测报告实行三级审核。

七、废水比对结果及质控样品在线设备考核统计

本次监测在现场做了质控样品的在线设备考核，取样的同时，委托单位向本公司提供了在线仪器监测结果，在线监测装置分析结果与实验室分析结果数据的比对统计分析见表 7-1~7-3。

表 7-1 在线监测装置比对结果统计表

点位名称	污水处理站废水排口								
采样日期	2024 年 5 月 17 日				检测日期	2024 年 5 月 17 日			
实际水样比对结果 (单位: 无量纲)									
检测项目	序号	测定时间	在线监测结果	实验分析结果	绝对误差	相对误差 (%)	允许误差范围	结果评定	
pH 值	1-1	11:20	7.344	7.345	7.5	-0.16	/	绝对误差 不超过 ±0.5	合格
		11:22	7.344						
		11:24	7.344						
		11:26	7.344						
		11:28	7.344						
		11:30	7.352						
比对结果	pH 值实际水样比对检测结果合格。								

表 7-2 在线监测装置比对结果统计表

点位名称	污水处理站废水排口							
采样日期	2024 年 5 月 17 日				检测日期	2024 年 5 月 18 日		
实际水样比对结果 (单位: mg/L)								
检测项目	序号	测定时间	在线监测结果	实验分析结果	绝对误差	相对误差 (%)	允许误差范围	结果评定
化学需氧量	1-1	11:34	/	24	/	/	/	/
	1-2	12:22	/	26	/	/	/	/
	1-3	13:13	/	25	/	/	/	/
	1-1	11:32	25.8700	25.0	0.87	/	绝对误差 不超过 ±5mg/L	合格
	1-2	12:19	24.5800	25.0	-0.42	/		合格
	1-3	13:08	24.7900	25.0	-0.21	/		合格
质控样品比对结果 (单位: mg/L)								
项目	测定时间	在线设备检测值	标准样品浓度值	相对误差 (%)	允许误差范围	结果评定		
化学需氧量	10:44	250.4600	250.0	0.18	相对误差不超过±10%	合格		
比对结果	化学需氧量标准样品替代实际水样比对和质控样比对结果均合格。							

表 7-3 在线监测装置比对结果统计表

点位名称		污水处理站废水排口						
采样日期		2024 年 5 月 17 日			检测日期		2024 年 5 月 20 日	
实际水样比对结果 (单位: mg/L)								
检测项目	序号	测定时间	在线监测结果	实验分析结果	绝对误差	相对误差 (%)	允许误差范围	结果评定
氨氮	1-1	11:16	4.85	5.32	-0.47	-8.83	相对误差 不超过 ±15%	合格
	1-2	11:47	6.12	8.42	-2.30	-27.3		不合格
	1-3	12:19	6.26	6.24	0.020	0.32		合格
质控样品比对结果 (单位: mg/L)								
项目	测定时间	在线设备检测值	标准样品浓度值	相对误差 (%)	允许误差范围	结果评定		
氨氮	10:44	14.58	15.0	-2.80	相对误差不超过±10%	合格		
比对结果	氨氮实际水样比对和质控样比对结果均合格。							

报告结束

编制:	章 杰 美	审核:	张 均 明	签发:	张 均 明
日期:	2024.05.23	日期:	2024.05.23	日期:	2024.05.23

附现场采样照片

